

Liefer- und Leistungsbeschreibung • Euromac2® (Rohbau-Haus)

1. Allgemein

Die Geltungsdauer unseres Angebotes beträgt einen Monat. Bodenplatten- und Deckenelemente werden entsprechend den Standardverkehrslasten berechnet.

Für die Bauausführung gelten die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik.

Die aktuelle, in der neusten Fassung gültige: VOB (Vergabe- u. Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B), die **Euromac2®**-AGB und EnEV Vorschriften.

2. Rohbauhaus (Standard)

Folgende Leistungen sind im Lieferumfang **Euromac2®** Rohbau-Haus enthalten:

- Außenwände
- Tragende Innenwände
- Bodenplattendämmung
- Zwischendeckenschalung
- Aufdachdämmung (Sattel-/Pulldach)
- Hilfsmaterial gem. Aufstellung
- Beton (Bodenpl., Wand, Geschosdecke)
- Wandrichtstützen
- Ausführung und Überwachung der vereinbarten Bauleistungen.

3. Architektenleistungen (eventual)

Folgende Leistungen können auf Bauherrenwunsch zusätzlich beauftragt werden:

- Bauantrag, Montageplan, Berechnungen
- Statik
- Wärmeschutznachweis
- KfW-Antrag

4. Baustelleneinrichtung

Bereitstellung der erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen während der Rohbauzeit.

Lieferung, Bereitstellung von Richtstützen für das Erstellen von **Euromac2®** Außen- und Innenwänden.

Kosten für Aufstellen des Schnurgerüsts, Baustrom, Baustromkasten, Bauwasser und Bauwasserstandrohr und Baustellen-WC tragen die Bauherren während der Bauzeit.

5. Bodenplatte

Lieferung und Einbau einer Bodenplatte mit **Euromac2®** MHP-Bodenplatten-Dämmelementen inkl. Beton, Bewehrung gem. Statik.



U-Wert: 0,15 W/m²K inkl. Estrichaufbau
Mehrsparteneinführung gegen Berechnung.


6. Zwischendecken

Lieferung und Einbau der Geschosdecken mit **Euromac2®** MHP-Deckplatten-Dämmelement inkl. Beton und Bewehrung gem. Statik und Wärmeschutzberechnung




7. Außenwände

Lieferung und Erstellung von **Euromac2®** Wandelementen inkl. Beton gem. Zeichnung, Statik und EnEV.



8. Innenwände (tragend)


Lieferung und Erstellung von **Euromac2®** Wandelementen inkl. Beton gem. Zeichnung, Statik.



Innenwandstärke: 25cm

9. Dachdämmung (Sattel-/Pulldach)

Lieferung und Montage der **Euromac2®** MTP2-Auf-Dach-Dämmung gem. Statik und EnEV



Dämmdicke: 23cm
U-Wert: 0,14W/m²K

10. Flachdachkonstruktion

Lieferung und Einbau einer Flachdachdecke mit **Euromac2®** MHP-Deckenplatten-Dämm-Elementen, Beton und Bewehrung gem. Statik und Wärmeschutzberechnung.



11. Innentreppe (eventual)

Auf Wunsch der Bauherren, Lieferung und Einbau von Fertigbeton-Geschosstreppen ohne Belag und Geländer.



12. Baureinigung

Ihr **Euromac2®**-Rohbau wird besenrein übergeben.

13. Leistungen der Bauherren

- Einmessung des Gebäudes
- Erd-/Kanalarbeiten
- Gerüst
- Bauelemente
- Elektroarbeiten
- Heizung/Sanitär
- Innenfensterbänke
- Innen-/Außenputz
- Estrich
- Schlosserarbeiten
- Malerarbeiten
- Wand-/Bodenbeläge
- Innentüren
- Innentreppe
- Außenanlagen
- Anschluss- und Verbrauchskosten für, Wasser, Kanal, Strom, Gas usw.

Liefer- und Leistungsbeschreibung • Euromac2® (Rohbau-Keller)

1. Allgemein

Die Geltungsdauer unseres Angebotes beträgt einen Monat. Deckenelemente werden entsprechend den Standardverkehrslasten berechnet.

Für die Bauausführung gelten die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik.

Die aktuelle, in der neusten Fassung gültige: VOB (Vergabe- u. Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B), die **Euromac2®**-AGB und EnEV Vorschriften.

2. Rohbaukeller (Standard)

Folgende Leistungen sind im Lieferumfang **Euromac2®** Rohbau-Keller enthalten:

- Bodenplatte (eventual)
- Außenwände
- Tragende Innenwände
- Kellerdeckenschalung
- Hilfsmaterial gem. Aufstellung
- Beton (Wand, Geschossdecke)
- Wandrichtstützen
- Ausführung und Überwachung der vereinbarten Bauleistungen.

3. Architektenleistungen (eventual)

Folgende Leistungen können auf Bauherrenwunsch zusätzlich beauftragt werden:

- Bauantrag, Montageplan, Berechnungen
- Statik
- Wärmeschutznachweis
- KfW-Antrag

4. Baustelleneinrichtung

Bereitstellung der erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen während der Rohbauzeit.

Lieferung, Bereitstellung von Richtstützen für das Erstellen von **Euromac2®** Außen- und Innenwänden.

Kosten für Aufstellen des Schnurgerüsts, Baustrom, Baustromkasten, Bauwasser und Bauwasserstandrohr und Baustellen-WC tragen die Bauherren während der Bauzeit.

5. Bodenplatte (eventual)


Lieferung und Einbau einer Bodenplatte mit **Euromac2®** MHP-Bodenplatten-Dämmelementen inkl. Beton, Bewehrung gem. Statik.



U-Wert: 0,15 W/m²K inkl. Estrichaufbau
Mehrsparteneinführung gegen Berechnung.

6. Außenwände


Lieferung und Erstellung von **Euromac2®** Wandelementen inkl. Beton gem. Zeichnung, Statik und EnEV.



Wandstärke: 30cm, bzw. 35cm

7. Innenwände (tragend)

Lieferung und Erstellung von **Euromac2®** Wandelementen inkl. Beton gem. Zeichnung, Statik.



Wandstärke: 25cm

8. Kellerdecke


Lieferung und Einbau der Geschossdecken mit **Euromac2®** MHP-Deckplatten-Dämmelement inkl. Beton und Bewehrung gem. Statik und Wärmeschutzberechnung



U-Wert: 0,15 W/m²K inkl. Estrichaufbau
Mehrsparteneinführung gegen Berechnung.

9. Außenwandabdichtung

Lieferung von **Euromac2®** Plot-120 Drainageplatten im Bereich der erdberührten Kelleraußenwände.



Montage der **Euromac2®** Drainageplatten erfolgt bauseits.

10. Baureinigung

Ihr **Euromac2®**-Rohbaukeller wird besenrein übergeben.

11. Leistungen der Bauherren

- Einmessung des Gebäudes
- Erd-/Kanalarbeiten
- Gerüst
- Bauelemente
- Elektroarbeiten
- Heizung/Sanitär
- Innenfensterbänke
- Innen-/Außenputz
- Estrich
- Schlosserarbeiten
- Malerarbeiten
- Wand-/Bodenbeläge
- Innentüren
- Innentreppe
- Außenanlagen
- Anschluss- und Verbrauchskosten für, Wasser, Kanal, Strom, Gas usw.

Liefer- und Leistungsbeschreibung • Euromac2® (Rohbau-Garage)

1. Allgemein

Die Geltungsdauer unseres Angebotes beträgt einen Monat. Deckenelemente werden entsprechend den Standardverkehrslasten berechnet.

Für die Bauausführung gelten die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik.

Die aktuelle, in der neusten Fassung gültige: VOB (Vergabe- u. Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B), die **Euromac2®**-AGB und EnEV Vorschriften.

2. Rohbau-Garage (Standard)

Folgende Leistungen sind im Lieferumfang **Euromac2®** Rohbau-Garage enthalten:

- Bodenplatte (eventual)
- Außenwände
- Tragende Innenwände
- Garagendecken Dämmung/-schalung
- Hilfsmaterial gem. Aufstellung
- Beton (Wand, Geschossdecke)
- Wandrichtstützen
- Ausführung und Überwachung der vereinbarten Bauleistungen.

3. Architektenleistungen (eventual)

Folgende Leistungen können auf Bauherrenwunsch zusätzlich beauftragt werden:

- Bauantrag, Montageplan, Berechnungen
- Statik
- Wärmeschutznachweis
- KfW-Antrag

4. Baustelleneinrichtung


Bereitstellung der erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen während der Rohbauzeit.

Lieferung, Bereitstellung von Richtstützen für das Erstellen von **Euromac2®** Außen- und Innenwänden.

Kosten für Aufstellen des Schnurgerüsts, Baustrom, Baustromkasten, Bauwasser und Bauwasserstandrohr und Baustellen-WC tragen die Bauherren während der Bauzeit.

5. Außen-/Innenwände

Lieferung und Erstellung von **Euromac2®** Wandelementen inkl. Beton gem. Zeichnung, Statik und EnEV.



Außenwandstärke: 25cm


6. Garagendecke

Lieferung und Einbau der Garagendecke mit **Euromac2®** MHP-Deckplatten-Dämm-Element inkl. Beton und Bewehrung gem. Statik und Wärmeschutzberechnung



7. Außenwandabdichtung

Lieferung von **Euromac2®** Plot-120 Drainage-Platten im Bereich der erdberührten Kelleraußenwände.



Montage der **Euromac2®** Drainageplatten erfolgt bauseits.

8. Baureinigung

Ihre **Euromac2®**-Rohbau-Garage wird besenrein übergeben.